

Leistungsumfang zum Blockhaus / Naturstammhaus / Baumstammhaus / Rundstammhaus - Rohbau

Lieferung und Montage des Blockhaus-Rohbaues aus wintereingeschlagenen Fichten-/Tannen-Stämmen mit einem mittleren Durchmesser von ca. 40 cm, aus Höhenlagen ab 500 Meter aufwärts. Nach Möglichkeit Einschlag von Mondphasenholz.

Die Holzart Douglasie gegen Aufpreis.

Die Stämme sind manuell entrindet und gehobelt.

Tür- und Fensteröffnungen werden ausgeschnitten und mit Gleithölzer bestückt.

Zur Aufnahme von E-Leitungen werden die Stämme vorgebohrt und mit Leerrohren versehen. Schalter- und Steckdosenöffnungen werden ausgefräst.

Zur Aufnahme der konventionellen Zwischenwände (z.B. als Ständerwandkonstruktion) werden Anschlusszargen in die Blockwände eingesetzt.

Die Rundholzdeckenbalken werden mit Schwalbenschwanzköpfen ausgebildet und in den tragenden Wänden verzapft.

Die Oberseite der Deckenbalken ist für die Aufnahme Geschoßdeckenabdichtung abgeflacht.

Die Dachunterkonstruktion ist aus schweren, sichtbaren Rundholz-Dachpfetten gefertigt und je nach Dachneigung abgeflacht.

Die Längskerben an der Stammunterseite werden mit Schafwolle isoliert. Entlang den Auflagelippen wird ein Dichtband montiert.

Die Stämme sind nach DIN 68800 imprägniert, gesäubert und grundiert.

Die Demontage im Werk sowie die Montage auf der Baustelle.

Die Hersteller eigene Service-Garantie beträgt 3 Jahre

Planungsleistung, etc.

Gesamte Architektenleistung für den Bauantrag, Bauleitung vor Ort mit örtlichen Partnern, Baubegleitung durch den TÜV gegen Kostenbeteiligung.

Ausbaustufe 1 - Regendichtes Gebäude

Alle Leistungen des Blockhaus-Rohbaues + liefern und verzimmern der Dachsparren aus Konstruktionsvollholz (KVH-NSI) einschließlich verschalen der Dachfläche. Verschließen der sichtbaren Dachüberstände mit Fasebrettern, , sowie verschließen der Dachfläche mit Pavatex-Platten und aufbringen der Konterlattung.

Liefern und aufstellen des Giebelständerwerkes aus Konstruktionsvollholz (KVH-NSI) mit Außenbeplankung aus Fasebrettern. Alternativ Beplankung mit unbesäumten Douglasienbrettern.

Liefern und einbauen der Drempelwand-Ständerkonstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH-NSI).

Liefern und montieren der Deckensichtschalung aus Fasebrettern.

Liefern und montieren der Türen und Fenster im Außenbereich, einschließlich der besonderen Setzzargen und den Holz-Fensterbänken innen und außen.

Unabhängige Zusatzleistungen

Liefern und montieren der Blocktreppe mit einseitigem Geländer.

Liefern und Fertigstellen des Geschosdeckenaufbaues, ohne Endbelag. Lieferung und Beplankung der Kehlbalkendecke mit Faserbrettern.

Lieferung und Montage der Balkone in regendichter Ausführung.

Anfertigen und montieren von Geländern für das Treppenloch, Galerie, Abtrennungen, etc. in verschiedenen Ausführungen nach Maß.

Bitte drucken Sie sich unser Datenblatt aus.

[Datenblatt als PDF zum downloaden und ausdrucken!](#)